


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m2]
NR1.1	Wiatrołap	Gres	8.34
NR1.2	Szatnia	Gres	2.39
NR1.3	Biblioteka	Panele winylowe	24.61
NR1.4	Wypożyczalnia dla dzieci	Panele winylowe	17.03
NR1.5	Kuchnia	Gres	10.66
NR1.6	Toaleta	Gres	6.97
NR1.7	Przedśionalek-śluza	Gres	6.95
NR1.8	Pom.techniczne	Gres	5.59
NR1.9	Komunikacja	Gres	5.62
NR1.10	Kotłownia	Gres	3.76
NR1.11	Sala spotkań/czytelnia	Panele winylowe	52.09
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			144.01[m2]

* przyjęte grubości tynku wewn. równe (0) [cm]



LEGENDA

	Kanalizacja sanitarna podposadzkowa	Um	Umywalka
	Istniejąca kanalizacja sanitarna podposadzkowa	Mu	Muszla Ustępowa
	Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej	Sp	Szafka porządkowa
		Zi	Zlew



Pion kanalizacji sanitarnej

PVC-U 110

Materiał i wymiary

2%

Spadek przewodu



Pion kanalizacji sanitarnej/technicznej-odpowietrzającej

UWAGI

- 1)Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizję.
- 2)Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
- 3)Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
- 4)Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR	GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14				
OBIEKT	"ADAPTACJA BUDYNKU NA FILIĘ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ W m. CHOCICZA"				
ADRES BUDOWY	63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, CHOCICZA, DZ. NR 24				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIĄ – Instalacja kanalizacji sanitarnej				
BRANŻA PROJEKTU	INSTALACJE SANITARNE	STADIUM PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY	PODPISY NR RYSUNKU	1
PROJEKTANT	mgr inż. MARCIN WOŹNIAK uprawnienie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr.nr.WKP/0250/PO08/05			PODPIS	DATA WYKONANIA 02.2022
				PODPIS	SKALA 1:100
OPACOWUJĄCY	MGR INŻ. FRANCISZEK KOWALSKI			PODPIS	